PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce LÚČKY	
Kód ITMS	25120220543	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Okres Michalovce
Obec	Lúčky
Ulica	Lúčky
Číslo	114

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Modernizácia VO v obci Lúčky
Špecifický cieľ 1	Modernizácia verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie úsporných svietidiel za účelom zníženia nákladov na prevádzku a údržbu
Špecifický cieľ 2	Zvýšenie kvality životného prostredia prostredníctvom modernizácie systému VO - zníženie CO2, zvýšenie bezpečnosti občanov a motoristov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	108,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	63,10	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	108,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	63,10	2021

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	Počet vymenených svietidiel	Počet	108,00
2	Vypracovanie technickej dokumentácie	Počet vymenených svietidiel	Počet	108,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia[1]
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	12/2015	12/2015	EMPEMONT Slovakia s.r.o.
Aktivita 2: Vypracovanie technickej dokumentácie	5/2015	4/2016	ALNICO s.r.o. ELIPRO, s.r.o.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	5/2015	4/2016	-
Publicita a informovanosť	5/2015	4/2016	-
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR)	5/2015	-	
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	4/2016	-	

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	3 184,80	0,00	3 184,80	Vypracovanie technickej dokumentácie
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	52 536,43	1 026,00	53 562,43	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO
CELKOVO	55 721,23	1 026,00	56 747,23	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	52 536,43	1 026,00	53 562,43
2	Vypracovanie technickej dokumentácie	3 184,80	0,00	3 184,80
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-		-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO			1 026,00	56 747,23

[1] V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
1.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho svietidlá	ks	5,72	108,00	617,76	617,76	0,00
2.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho výložnika	ks	4,42	108,00	477,36	477,36	0,00
3.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho rozvádzača	ks	30,00	2,00	60,00	60,00	0,00
4.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvodnice RVO vč. zemných prác	ks	46,00	2,00	92,00	92,00	0,00
5.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RVO IP44/20 do 63A TN-C - vedľa stožiara - pilier	ks	2 113,11	2,00	4 226,22	4 226,22	0,00
6.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo LED na výložník - montáž	ks	9,08	108,00	980,64	980,64	0,00
7.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo LED 48W - "ozn. C" - vč. Prepäťov.ochrany, regulátora a istenia svietidlá	ks	360,00	61,00	21 960,00	21 960,00	0,00
8.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo LED 34W - "ozn. B" - vč. Prepäťov.ochrany, regulátora a istenia svietidlá	ks	323,00	20,00	6 460,00	6 460,00	0,00
9.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo LED 27W - "ozn. A" - vč. Prepäťov.ochrany, regulátora a istenia svietidlá	ks	323,00	27,00	8 721,00	8 721,00	0,00
10.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník oceľ. 1-ramenný na stĺp-montáž	ks	6,79	108,00	733,32	733,32	0,00
11.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník na betónový stĺp, oceľový l=1m, 1-ramenný, pozink	ks	30,00	14,00	420,00	420,00	0,00
12.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník na betónový stĺp, oceľový l=0,5m, 1-ramenný, pozink	ks	25,00	13,00	325,00	325,00	0,00
13.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník na betónový stĺp, oceľový l=1,5m, 1-ramenný, pozink	ks	48,00	81,00	3 888,00	3 888,00	0,00
14.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 - montáž	m	0,20	324,00	64,80	64,80	0,00
15.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,50	324,00	162,00	162,00	0,00
16.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž poistkového kompletu do svietidlá	ks	2,00	108,00	216,00	216,00	0,00
17.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový uzáver izolačný	ks	2,91	3,00	8,73	8,73	0,00
18.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2	ks	1,35	216,00	291,60	291,60	0,00
19.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdová svorka do 6 mm2	ks	2,50	216,00	540,00	540,00	0,00
20.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna plošina	hod	19,00	162,00	3 078,00	2 052,00	1 026,00
21.	Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia osvetľovacej sústavy	hod	15,00	16,00	240,00	240,00	0,00
22.	Vypracovanie technickej dokumentácie	637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	35200021 - Svetelnotechnická štúdia	ks	1 176,00	1,00	1 176,00	1 176,00	0,00

23.	Vypracovanie technickej dokumentácie	637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	35200022 - Svetelnotechnické meranie vlastností verejného osvetlenia po rekonštrukcii	ks	18,60	108,00	2 008,80	2 008,80	0,00
Celkom							56747,23	55721,23	1026,00

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	95%
Oprávnený výdavok	55 721,23
NFP	52 935,17